



PÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 6.5.2020 klo 18.30-19.50		
KOKOUSPAIKKA	Kunnanhallituksen huone / etäkokous		
<u>Jäsenet:</u>	<u>Paikalla:</u>	<u>Varajäsenet:</u>	<u>Paikalla:</u>
Ylikauppila Jarkko pj.	x	Kestilä Markus	
Laitala Kai-Pekka vpj.	-	Jutila Mikko	
Nivala Juho	x	Ylitalo Jussi	
Pudas Jaana	x	Nivala Kirsti	
Saukko Anna-Maija	x	Saukko Päivi	
Saukko Saara	x	Lähekangas Annika	
Tanska Samuli	x	Tanska Jari	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET			<u>Paikalla:</u>
Nivala Esko		Khall. pj.	
Saukko Matti		Khall. edustaja	
Jokela Kari		Kunnanjohtaja	
Linnala Esa		Tekninen johtaja	x
Saukko Oskari		Nuorisovaltuutettu	
Tanska Ville		Nuorisovaltuutettu	
Polojärvi Katja		Ympäristösihteeri	x (poistui kokouksesta 11 § käsittelyn jälkeen.)
ASIAT	Pykälät: 10-13 §		
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Nivala ja Anna-Maija Saukko		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Jarkko Ylikauppila	Pöytäkirjanpitäjä  Esa Linnala	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varmennettu nimikirjaimilla	Merijärvi <u>7 / 5</u> 20 <u>20</u>  Juho Nivala	 Anna-Maija Saukko	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Merijärvi Toimistos sihteeri	Satu Kahlos	

MERIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2020

Aika Keskiviikko 6.5.2020 klo 18.30-19.50

Paikka Kunnanhallituksen huone / etäkokous

Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta

10 § Ilmoituspäätös/Mty Laitala ja Männistö

11 § Ympäristöluvan rauettaminen/ Pentti Hämeenaho Oy/
Rauhala 483-403-9-78

12 § Ylivieskan seutukunnan kuntapoolin sähkön kilpailutus

13 § Muut esille tulevat asiat



AMS

ILMOITUSPÄÄTÖS/ MTY LAITALA JA MÄNNISTÖ

TEKLA 10 §

ASIA Valmistelija ympäristösihteeri Katja Polojärvi

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevasta ilmoituksesta olemassa olevan eläinsuojatoiminnan muuttamiseksi ja laajentamiseksi. Muutokset koskevat olemassa olevan navetan muuttamista nuorkarjakasvatamoksi, olemassa olevan pihaton muuttamista hiehokasvattamoksi ja uuden lypsykarjapihaton rakentamista lietesäiliöineen.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Mty Laitala ja Männistö (Y-tunnus: 2601004-7)
Männistöntie 298
86230 YLIPÄÄ

Yhteyshenkilöt:
Sampo Männistö, puh. 044 5555640
Kai-Pekka Laitala, puh. 040 5093179

KIINTEISTÖ

Merijärven kunta
Petäjäskosken kylä
Kiinteistö: 483-402-5-41 (Kangas)
Osoite: Männistöntie 298, 86230 YLIPÄÄ
Kiinteistön omistajat: Ilmoituksen tekijät

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE

Toiminta on ilmoitusvelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n 1 momentin ja liitteen 4 kohdan 5 a) mukaan.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n 2 ja 4 momenttien mukaan ilmoitus käsitellään kunnassa.

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hakijan 6.11.2019 toimittamalla ilmoituksella liitteineen. Ilmoitusta on täydennetty 14.1.2020 suunnitelmapiirustuksella nykyiseen pihattoon asennettavasta pressuovesta ja ilmanvaihtohormista (Rakennusinsinööritoimisto Antti Mäkelä, piirustuksen päivitys 13.1.2020). Ilmoitusta on muutettu hakijan esityksestä 27.4.2020 päätöksenteon jälkeen, myöhemmänä ilmenevällä tavalla.

JP

AMS

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ

Merijärven kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt nykyistä eläinsuojatoimintaa koskevan ympäristöluvan 28.3.2017 § 9. Ympäristöluvan mukainen eläinpaikkojen määrä on 47 lypsylehmää, 25 hiehoa, 17 lihanautaa, 33 6-12 kk ikäistä vasikkaa ja 17 alle 6 kk ikäistä vasikkaa (yhteensä 845,6 eläinyksikköä).

Merijärven kunnan tekninen lautakunta on 23.1.2020 § 1 antanut päätöksensä eläinsuojatoiminnasta esitetystä ilmoituksesta, minkä ratkaisun tämä päätös kumoaa ja korvaa.

Merijärven kunnan tekninen lautakunta on 23.1.2020 § 2 myöntänyt rakennuslupan (lupanro 2020-0001) uuden lypsypihatton ja lietesäiliöiden (2 kpl) rakentamiseen.

Vanhalle navetalle on myönnetty rakennuslupa 1960, peruskorjauslupa 1986, laajennuslupa 1997 ja lupa lämpökeskuksen rakentamiseen 2004 (Merijärven kunta). Navetan jatkona olevalle karjaladolle on myönnetty rakennuslupa 1990 (Merijärven kunta). Kylmäpihaton rakentamiselle ja karjaladossa olleen rehuvaraston muuttamiselle tuotantorakennukseksi on myönnetty rakennuslupa 2017 (Merijärven kunnan rakennustarkastaja 1.3.2017, lupanro 2017-0001).

Alueella ei ole osayleiskaavaa eikä asemakaavaa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on uudistanut maakuntakaavan kolmena vaihekaavana. Kaavojen yhdistelmäkartassa 5.11.2018 tilakeskus sijoittuu maaseudun kehittämisen kohdealueelle (mk). Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Kehittämisperiaatteiden osalta todetaan mm., että maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestäväan käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen. Pyhäjokilaaksoa (mk-5) koskevissa täydentävissä suunnittelumääräyksissä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Pyhäjoen vedenlaadun parantamiseen.

Maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa tilakeskuksen lähialueella oleva Pyhäjokivarren asutus kuuluu Kalaputaan kylän valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tila jää tämän alueen ulkopuolelle.

Toiminta sijaitsee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella Pyhäjoen alaosan Pyhänkosken valuma-alueella (54.012). Uudesta lypsykarjapihatosta tulisi etäisyyttä Pyhäjokeen noin 200 metriä. Muut eläinsuojat ja lantavarastot sijaitsevat tätä kauempana. Tilan eläinsuojarakennusten eteläpuolella sijaitsevat pellot sijaitsevat määritellyllä tulva-alueella, jossa tulvan esiintymisen todennäköisyys on kerran 20 vuodessa (vuotuinen todennäköisyys 5 %). Nykyiset eläinsuojat ja lantavarastot sijaitsevat tulva-alueen ulkopuolella. Uuden lypsykarjapihaton ja uusien lietesäiliöiden sijoittelussa on huomioitu tulva-alue.

Tuotantorakennukset ja lannanlevityspellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Lähialueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita, muinaisjäännöksiä tai muita suojeltuja kohteita. Lähialueella esiintyy happamia sulfaattimaita.

Lähin häiriintyvä kohde on tilakeskuksen pohjois-/luoteissuunnalla sijaitseva asuinrakennus, jota käytetään tällä hetkellä vapaa-ajan asuntona.

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ

Ilmoitusaineisto (tämän päätöksen liite 2) sisältää seuraavat asiakirjat (*suluissa on merkinnät muutetuista ja uusista asiakirjoista*):

- Eläinsuojien ilmoituslomake 6.11.2019
- Sijaintikartat (2 kpl) ja kiinteistökartta (*muutettu karttaa talouskeskuksen ja uusien lantavarastojen sijainnista*)
- Asemapiirustus, NHK-Keskus Oy 6.4.2020 (*muutettu*)
- Lypsykarjapihaton pohjapiirustus, NHK-Keskus Oy 4.11.2019
- Vanhan navetan pohjapiirustus, NHK-Keskus Oy 1.11.2019
- Hiehopihatton pohjapiirustus, NHK-Keskus Oy 1.11.2019
- Lypsykarjapihaton leikkaus, NHK-Keskus Oy 10.10.2019
- Lypsykarjapihaton aputilat leikkaus, NHK-Keskus Oy 10.10.2019
- Lypsykarjapihaton julkisivut, NHK-Keskus Oy 10.10.2019
- Lienesäiliön pohja, leikkaukset, detalji, NHK-Keskus Oy 4.11.2019
- Peltojen vuokrasopimukset
- Lantalan vuokrasopimus (*uusi*)
- Eläinsuojataulukko
- Polttoainesäiliöt
- Kemikaalit
- Säilörehun valmistus
- Eläinyksikkölaskuri
- Lienesäiliöt
- Kuivalantalat
- Lannanlevitysalat
- Piirustus nykyisen pihatton kuivalantalan ovesta ja hormista, Rakennusinsinööri-toimisto Antti Mäkelä, päivitys 13.1.2020.

Ilmoituksen käsittelyä varten on toimitettu lisäksi luettelo lähialueen kiinteistöistä.

Muutoksen kuvaus

Mty Laitala ja Männistö ovat 27.4.2020 ilmoittaneet seuraavista toiminnan muutoksista aiemmin ilmoitettuun nähden:

" Viite: Ilmoituspäätös; Merijärven tekninen lautakunta 1/2020, annettu 27.01.2020

ASIA: Ilmoituksenvaraisen eläinsuojan toiminnan muuttaminen

MTY Laitala ja Männistö (Hakija) ilmoittaa muuttavansa viitekohdassa mainitun ilmoituspäätöksen mukaista eläinsuojan toimintaa seuraavasti:

1. Liertesäiliöiden sijoittaminen

Lypsykarjapihatossa muodostuva lietelanta johdetaan eläinsuojan kuilustosta betoni-kannella varustettuun pumppukaivoon, josta liete johdetaan umpiputkessa kiinteistöllä 5:41 sijaitseviin lietesäiliöihin muutosesitykseen liitettyjen kartan sekä asemapiirroksen osoittamalla tavalla.

Asetuksen 138/2019 tarkoittamista eläinsuojan ympäristövaikutuksia vähentävistä tekniikoista on tämän jälkeen käytössä lantakanavien jäähdytys, pumppukaivon kiinteä betonikate sekä lietesäiliöiden luontainen kuorettuma.

2. Hiehopihatton yhteydessä sijaitsevan kuivalantalan käyttö

Hiehopihatton itäpäädyssä olevan katetun kuivalantalan käyttötarkoitusta muutetaan.

Lantala toimii jatkossa siirtokuormaus- ja välivarastointipaikkana hiehopihatosta poistettavalle lannalle ja varsinainen kuivalannan varastointi tapahtuu vuokratassa kuivalantalassa karttaliitteen osoittamalla paikalla. Muutoksen jälkeen hiehopihatton lantalassa on välivarastoituna enintään yhdestä koko kasvattamon lannanpoistokerrasta muodostuva lantamäärä, joka vastaa noin neljäsosaa kasvattamon vuotuisesta kokonaislantamäärästä. Samalla kasvattamon lannanpoistokerrat jaksetaan työteknisistä syistä siten, että lantaa ei tarvitse kuljettaa tarpeettomasti lantavarastojen välillä lannanlevityssesonkien lähiaikoina.

Perustelut

Muutosesitys perustuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen viitekohdassa mainitusta ilmoituspäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen jättämään valitukseen, jonka johdosta ilmoituksenvaraisen hankkeen toteutustapaa on päätetty muuttaa.

Valituksen johdosta Hakija on neuvotellut ELY-keskuksen kanssa tarvittavista muutoksista. Edellä mainittu muutosesitys on näiden neuvotteluiden lopputuloksen mukainen.

Merijärvellä 27.04.2020

Sampo Männistö

Kai-Pekka Laitala

LIITTEET:

- Kartta toimintojen sijoittumisesta*
- Asemapiirros toimintojen sijoittumisesta*
- Kuivalantalan vuokrasopimus”*

TIIVISTELMÄ ILMOITUKSEN MUKAISESTA TOIMINNASTA

Olemassa olevaa eläinsuojatoimintaa laajennetaan rakentamalla uusi lypsykarjapihatto sekä muuttamalla nykyinen lihanautakasvattamo (pihatto) hiehoikasvattamoksi ja vanha navetta nuorkarjakasvattamoksi. Laajennuksen ja muutosten jälkeen rakennettavassa ja nykyisissä eläinsuojissa on eläinpaikat 140 lypsylehmälle, 42 hieholla (12-24 kk), 20 6-12 kk:n ikäiselle vasikalle, 27 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle ja 1 siitossonnille (yli 2 v). Kokonaiseläinyksikkömäärä on 1 802 eläinyksikköä.

Uuteen lypsykarjapihattoon tulee eläinpaikat 132 lypsylehmälle, 4 hieholle ja 1 siitossonnille. Pihatossa on eläinten sairaus-, hoito- ja poikimatilat, maitohuone sekä tarvittavat toimisto- ja sosiaalitilat. Eläintilat ovat pääosin lietelannalla. Kuivikelannalla on 6 lypsylehmä- ja 2 hiehopaikkaa. Lietelanta johdetaan lämmön talteenotolla (jäähdytys) varustetuista lietekuiluista pihaton yhteyteen sijoitettavaan betonikannelliseen pump-pukaivoon (54 m^3). Pihaton läheisyyteen ei sijoiteta lantavarastoja, vaan liete pump-pataan tiivistä putkistoa pitkin noin 500 metriä pihatosta etelään päin rakennettavaan kah-teen uuteen $2\,526 \text{ m}^3$:n etäsäiliöön. Luonnollisella kuorettumalla olevat lietesäiliöt täy-tetään altapäin. Lietteen varastointitilaa on lisäksi nykyisissä vanhan navetan eteläpuo-lella olevissa betonikannellisissa altapäin täytettävissä lietesäiliöissä (107 m^3 ja 221 m^3). Lietelannan varastointiin on käytettävissä hyötytilavuutta yhteensä $4\,700 \text{ m}^3$. Ha-kija ei esitä hyötytilavuuksiin mukaan kuilujen tilavuutta (650 m^3).

Vanhaan navettaan tulee muutostöiden jälkeen kuivikelannalla eläinpaikat 14 6-12 kk:n ikäiselle vasikalle ja 27 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Navetan eteläpuolella on rullat-tavalla pressulla katettu kuivalantala (473 m^3), josta mahdolliset sadevedet johdetaan virtsasäiliöön. Nykyiseen pihattoon tulee muutoksen jälkeen kuivikelannalla eläinpai-kat 8 lypsylehmälle, 38 hieholle ja 6 6-12 kk:n ikäiselle vasikalle. Pihatossa on peltika-tolla katettu 600 m^3 :n kuivalantala, joka tulee jatkossa toimimaan siirtokuorma- ja välivarastointipaikkana hiehopihatosta poistettavalle lannalle, kun varsinainen kuiva-lannan varastointi tulee tapahtumaan 700 m^3 :n vuokralantalassa. Tilalla on käytössä kuivalannan varastointiin hyötytilavuutta yhteensä $2\,314 \text{ m}^3$ mukaan lukien kuivike-pohjat.

Hajuhaittojen vähentämiseksi nykyisen pihaton kuivalantalaan asennetaan pressuovi ja ilmanvaihtohormi.

Säilörehua varastoidaan esikuivattuna aumassa $1\,500 \text{ t/a}$ ja pyöröpaaleissa 500 t/a . Ha-juhaittojen vähentämiseksi aikaisemmin nykyisten eläinsuojien pohjoispuolella sijain-nut rehuauma on siirretty eläinsuojien eteläpuolelle kauemmas lähimmästä häiriinty-västä kohteesta.

Hiehot ja umpilehmät laiduntavat 6 kk vuodessa (yöt sisällä).

Maitohuoneen jätevedet ja eläinsuojien tavanomaiset pesuvedet johdetaan lietesäiliöön ja käytetään pelloilla lannoitteena. Uuden lypsykarjapihaton sosiaalitilojen WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja tyhjennetään jätevedenpuhdistamolle. Vanhassa navetassa olevan WC:n käymälävedet johdetaan sakokaivon ja imeytyskentän läpi.

Lannan levitykseen käytettävää peltoalaa on yhteensä $132,82$ hehtaaria.

Tilalla on kaksi yksivaippaista lukituksella ja laponestolaitteella varustettua polttoai-nesäiliötä ($1,5$ ja 3 m^3), jotka säilytetään säiliöhuoneessa, jossa on betonilaatta ja –reunat.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuleminen

Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu Merijärven kunnan verkkosivuilla 22.11. – 23.12.2019 välisenä aikana, minkä ajan ilmoitusasiakirjat ovat olleet nähtävänä kunnantoimistolla (23.12.2019 Merijärven kunnankirjastossa). Ilmoitusta koskeva lehti-ilmoitus on julkaistu Kalajokilaakso -lehdessä 27.11.2019.

Eläinsuojien lähinaapureille ja vaikutusalueen kiinteistönomistajille on lähetetty kuulemiskirje ja varattu näin muistutusmahdollisuus ympäristönsuojelulain mukaisesti. Kuulemiskirje on päivätty 22.11.2019.

Ilmoitusta on täydennetty 14.1.2020 suunnitelmapiirustuksella nykyisen pihaton kuivalantalan pressuoven ja kattohormin asentamiseksi. Esitetyt muutokset ovat lähimpien naapureiden näkökulmasta myönteisiä, joten muutoksesta ei ole nähty tarpeelliseksi kuulla tai kuuluttaa erikseen.

Hakijan 27.4.2020 ilmoittamat muutokset uusien lietesäiliöiden sijoittamiseksi kauemmas tilakeskuksesta ja vuokralantalan käyttöönottamiseksi pienentävät hajuhaittoja. Koska muutokset ovat naapureiden – häiriintyvien kohteiden – näkökulmasta selkeästi myönteisiä, muutoksista ei ole katsottu tarpeelliseksi kuulla eikä kuuluttaa erikseen.

Lausunnot

Ilmoituksesta on pyydetty 25.11.2019 päivätyllä kirjeellä lausunto Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollolta.

Lausuntoa ei ole esitetty.

Hakijan 27.4.2020 ilmoittamista muutoksista ei ole nähty tarpeelliseksi pyytää lausuntoa uudelleen.

Muistutukset

Ilmoituksesta on esitetty kuulemisaikana 22.11. – 23.12.2019 yksi muistutus. Muistutus koskee alkuperäistä ilmoitusta ennen hakijan 27.4.2020 ilmoittamia muutoksia toimitaan.

Muistuttaja A on todennut 9.12.2009 päivätyssä muistuksessa seuraavasti:

”Muistutus eläinsuojan rakentamisesta Merijärven kunnassa Petäjäskosken kylässä tilalla 483-402-5-41 (Kangas) osoitteessa Männistöntie 298, 86230 Ylipää.

2017 rakennetussa hiehopihatosta on aiheutunut hajuhaittoja johtuen siitä että pihatossa on rakoseinät samoin lantalan ovi puuttuu. Vallitseva tuulen suunta on etelä/kaakko, tästä seuraa että lannan/ pilaantuneen rehun haju kulkeutuu omistamalleni asuin-kiinteistön piha-alueelle. Kesällä 2019 eteläpuolen makuuhuoneen ikkunat piti pitää kiinni hajun takia, samoin aumamuovien palaset kulkevat tuulen mukana naapurin puolelta.

Mitä uuteen lehmäpihattoon tulee, minun mielestä tilanne vain pahenee (haju) koska sekin tulee verhoseinillä sekä myöhemmin tuleva mahdollinen laajennus, eläinmäärä tuplaantuu sen takia pihattoa tulisi siirtää 50 metriä länteen päin. Näin ollen pihatto tulisi metsän keskelle eikä olisi asutuksen lähellä ja tuuli ei pääsisi puhaltamaan ja le-vittämään hajuja.

Samoin hiehopihaton pohjoispuolen seinän raot tulisi laudoittaa tukkoon ja lantalaan ovi sekä katolle poistohormi. Nämä toimenpiteet eivät nosta rakennuskustannuksia merkittävästi ja näillä toimenpiteillä hajuongelmat saadaan hallintaan.

Asuinkiinteistön Männistöntie 306 vierestä kulkeva tie tulisi kunnostaa että se kestää mahdollisen rekkaliikenteen (maitoauto/rehuauto) sekä huolehtia tien kunnosta jatkos-sa lisäämällä mursketta tarpeen mukaan."

Muistuttaja on saattanut käsittelyn aikana tietoon, että muistutuksessa tarkoitetaan uu-den pihattorakennuksen siirtämistä itään päin kauemmas asuinrakennuksista (muistu-tuksessa länteen päin). Tämä on huomioitu asian käsittelyssä ja hakijan vastineessa.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Sampo Männistö ja Kai-Pekka Laitala ovat antaneet 16.12.2019 vastineensa Muistuttaja A:n muistutuksesta. Muistutus ja vastine koskevat alkuperäistä ilmoitusta ennen hakijan 27.4.2020 ilmoittamia muutoksia toimintaan.

" ASIA: Vastine ympäristönsuojelulain 115a § mukaisesta ilmoituksesta annettuun muistutukseen

MTY Laitala ja Männistö (Hakija) on hakenut ympäristölupaa lypsykarjapihaton ra-kentamiseen ja karjatalouden laajentamiseen Merijärvellä tilalle Kangas 5:41.

Toimintaa koskevasta ilmoituksesta on jättänyt muistutuksen Muistuttaja A.

Hakijan vastine

(vastineen asiajärjestys on muistutuksen asiajärjestyksen mukainen):

Viittauksessa 2017 rakennetun hiehopihaton rakennusteknisiin ominaisuuksiin tulee huomioida, että 3-seinäisen avokasvattamon ympäristövaikutuksia voidaan tuskin muuttaa esitetyin järjestelyin muistuttajan tavoitteiden mukaiseksi. Hakijan kannalta kyseessä olisi siten ylimääräinen investointi, joka ei kuitenkaan ratkaisisi itse peruskysymystä. Kyseisen kuivalantalalan kattaminen on jo alkuperäiset lupamääräykset ylittävä toimenpide, eikä esimerkiksi oven asentamisella siihen saavutettaisi merkittäviä ympäristöhyötyjä.

Aumattuun rehuun liittyvien haittojen osalta todetaan, että Hakija on siirtänyt aumare-hun varastointipaikan pihaton pohjoispuolelta sen eteläpuolelle talouskeskukseen, jol-loin rehun varastoinnista ei pitäisi enää aiheutua haittoja muistuttajan kiinteistöllä. Käytettyjä muoveja varten on hankittu siirtolavakontti, joka osaltaan parantaa jäte-huoltoa ja jätteiden välivarastointia kiinteistöllä.

Ilmoituksen mukainen laajennus pihattorakennuksineen ja lietesäiliöineen on suunniteltu ja sijoitettu asetuksen 138/2019 edellyttämien vähimmäisetäisyyksien mukaisesti. Hakijan näkemyksen mukaan sijoituspaikan valinnalle on siten paitsi toiminnalliset myös lainsäädännölliset edellytykset. Laajennuksen siirto esimerkiksi 50 metriä itään ei siten toisi ilmansuunnat ja alueella vallitsevat lännen ja lounaan puoleiset tuulet (Tilastoja Suomen ilmastosta 1981-2010. Ilmatieteenlaitos s. 64) huomioiden merkittäviä hyötyjä ilmoituksessa esitettyyn sijoituspaikkaan nähden.

Asetuksen 138/2019 liitteen 1 taulukon 1 mukaan hakemuksen 1 802 eläinyksikön uuden eläinsuojan vähimmäisetäisyys asuinrakennuksista on oltava vähintään 150 metriä, mikäli lietelantaloissa on tiivis kate. Tässä tapauksessa, kun lietesäiliöt sijoitetaan yli 300 metrin päähän asuinrakennuksesta, noudatetaan niiden osalta kuitenkin etäisyyssarakkeen 2 vähimmäisetäisyyttä, koska uusi eläinsuoja varustetaan kanavien jäähdytyksellä.

Ahteen viljelystie on järjestäytynyt yksityistie, jonka hoidosta vastaa tiehoitokunta. Tien ylläpidosta perittävät maksut perustuvat pisteytyksen mukaan määräytyviin tiemaksuihin, joiden suuruudesta päätetään hoitokunnan kokouksissa. Asia on tiedostettu, mutta ei Hakijan näkemyksen mukaan liity oleellisesti tässä tarkasteltavaan ilmoitusmenettelyyn mukaiseen sijoituspaikkaratkaisuun.

Muistuttajan 1990-luvulla rakennettu kiinteistö on tällä hetkellä lähinnä vapaa-ajan asunto, jota käytetään tyypillisesti kesäisin noin kolmen kuukauden ajan. Hakijan kotieläintuotanto on kahden perheen elinkeino, jota harjoitetaan tilalla ympäri vuoden. Siten lainsäädännöllisten reunaehtojen mukaisesti sijoitettavan laajennuksen kieltäminen kokonaan tai muuttaminen toiminnallisesti epätarkoituksenmukaisin reunaehdoin, olisi toiminnanharjoittajan kannalta kohtuutonta. Onhan tilalla harjoitettu kotieläintaloutta jo 1960-luvulta lähtien.

Muilta osin Hakijalla ei ole vastattavaa muistutukseen.”

Tarkastukset

Olemassa olevien eläinsuojien ympäristöluvan määräaikaistarkastuksessa 3.5.2019 toiminta on todettu ympäristöluvan mukaiseksi (Ylivieskan kaupungin ympäristötarkastaja, tarkastuskertomus 29.5.2019).

Merijärven kunnan ympäristösihteeri on käynyt tilalla 9.1.2020 ilmoituspäätöksen valmisteluun liittyen.

YMPÄRISTÖSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta hyväksyy tällä päätöksellään Mty Laitala ja Männistön ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojatoiminnan muuttamisesta ja laajentamisesta Merijärven kunnan Petäjäskosken kylässä kiinteistöllä 483-402-5-41 (Kangas) ja kumoaa tällä päätöksellä sekä 28.3.2017 § 9 myönnetyn ympäristölupapäätöksen lupamääräykset että 23.1.2020 § 1 annetun ratkaisun ko. eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevasta ilmoituksesta.

Tässä päätöksessä on annettu uudet määräykset mm. myönteisen ilmoituspäätöksen edellytysten varmistamiseksi ja valvonnan kannalta, ja niitä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSA 15a §).

Toiminnassa on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 138/2019) ja valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (Vna 1250/2014).

Ilmoituksessa ja sen liitteissä ilmoitetut toiminnanharjoittajaa sitovat tiedot ovat osa tätä ilmoituspäätöstä (YSA 15a §). Toimintaa on harjoitettava siten kuin ilmoituksessa on esitetty, tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen.

Hakijan on tehtävä uusi ilmoitus, jos annetuissa tiedoissa tai päätöksen ehdoissa tapahtuu olennainen muutos.

MÄÄRÄYKSET

Yleiset määräykset

1. Eläinsuoja ja lannanvarastointitilat on sijoitettava ilmoituksessa esitettyjen piirustusten mukaisesti.
2. Tilalla voidaan pitää enintään 140 lypsylehmää, 42 hiehoa (12-24 kk), 20 lehmävasikkaa (6-12 kk), 27 nuorempaa lehmävasikkaa (alle 6 kk) ja 1 siitossonni (yli 2 v). Eläinmäärää voidaan tilojen sallimissa puitteissa muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainitun eläinmäärän yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia.
3. Toiminta eläinsuojissa ja niiden ympäristössä tulee tapahtua siten, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta liikenne-, jäte-, haju- tai meluhaittaa naapureille ja ympäristölle.

Viljelysteiden kunnosta tulee huolehtia siten, että ne kestävät tilan toiminnasta aiheutuvan raskaan liikenteen.

Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely

4. Tilalla tulee olla käytössä lannanvarastointitilaa 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Lietelannan, maitohuoneen jätevesien, eläinsuojan pesuvesien, rehun puristenesteiden ja sadevesien varastointitilaa tulee olla käytettävissä laskennallisesti

arvioituna vähintään 4 342 m³ ja kuivalannan varastointitilaa vähintään 1 415 m³, kun huomioidaan laiturille jäävä osuus lannasta.

5. Lantaa voidaan myös luovuttaa sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on ympäristöluvan tai ilmoituspäätöksen nojalla mahdollisuus lannan vastaanottoon, tai luovuttaa toiselle tilalle varastoitavaksi valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 eli ns. nitraattiasetuksen mukaisesti.
6. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tulee olla vesitiiviitä. Rakenteiden tulee olla sellaiset, että ne kestävät koneellisen kuormauksen tai tyhjen-nyksen, ja että toimenpiteet voidaan tehdä siten, että lantaa ei joudu ympäristöön. Sadeveden pääsy lannanvarastointitiloihin tulee estää.

Uuteen lypsykarjapihattoon tulee toteuttaa lantakanavien jäähdytys eli lämmön talteenotto lietelannasta. Pumppukaivo tulee kattaa betonikannella. Pumppukaivon ja uusien lietesäiliöiden välinen putkisto tulee olla tiivis ja sen kunnosta tulee huolehtia siten, ettei lietettä pääse valumaan ympäristöön.

Kaikki lietesäiliöt on aidattava.

Nykyisessä pihatossa olevaan kuivalantalaan tulee asentaa pressuovi ja ilmanvaihto-ohormi pihaton pääpiirustukseen 13.1.2020 tehdyn päivityksen mukaisesti. Kuivalantalan käyttö hiehopihaton kuivalannan siirtokuormaus- ja välivarastointipaikkana ja kuivalannan kuljetus vuokralantalaan tulee toteuttaa 27.4.2020 päivätyn muutosesityksen mukaisesti.

Eläinsuojien rakentamisessa tulee huomioida myös eläinsuojelulainsäädännön mukaiset vaatimukset.

7. Säilörehun puristenesteet on kerättävä talteen ja varastoitava joko tiiviissä säiliössä tai ne on johdettava kokoojakaivoon tai lietesäiliöihin, josta ne tulee levittää kasvu-kauden aikana peltoon.
8. Uuden lypsykarjapihaston käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön ja toimittaa jätevedenpuhdistamolle. Vanhan navetan käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön ja edelleen jätevedenpuhdistamolle tai vaihtoehtoisesti käsitellä ympäristönsuojelulain (527/2014, 16 luku) ja valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsitte-lystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) mukaisesti.

Lannan ja jätevesien hyödyntäminen

9. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pelloilla. Lannan peltolevitystä varten tulee hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle olla peltopinta-alaa vähintään 127 hehtaaria.
10. Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Asetuk-sella on säädetty mm. lannan levittämisen kieltoajasta, lannoitettavan pellon muok-kauksesta ja suojaetäisyyksistä.

11. Lannan levityksestä ei saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa tai muutakaan haittaa levitysalojen välittömässä läheisyydessä asuville asukkaille. Lannan levitystä ja käsittelyä tulee välttää yleisinä juhla- ja pyhäpäivinä. Mikäli lantaa pääsee putoamaan kuljetusreitille tai muualle ympäristöön, likaantuneet alueet tulee puhdistaa viipymättä.

Polttoaineet, kemikaalit ja jätteet

12. Polttoainesäiliöiden tulee olla kantavalle alustalle sijoitettuja tiiviitä kaksoisvaipallisia säiliöitä. Vaihtoehtoisesti yksivaippaisen säiliön voi sijoittaa suoja-altaaseen, jonne sadeveden pääsy estetään katoksella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Polttoainesäiliöt tulee varustaa lukituksella, ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponesolla. Tankkauspaikka tulee päällystää kulutusta kestäväällä kestopäällysteellä. Lisäksi säiliöiden läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysmateriaalia mahdollisten polttoaineen valumien talteen keräämiseksi.
13. Kemikaalit tulee varastoida tiiviillä alustalla. Myös koneiden ja laitteiden säilytyspaikkojen tulee olla tiiviitä.
14. Kuolleet eläimet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Jos ruhoja joudutaan säilyttämään noutokertojen välillä, se voi tapahtua vain lyhytaikaisesti.
15. Jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä on noudatettava Merijärven kunnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (Jokilaaksojen jätelautakunta).

Syntyvän jätteen määrää on pyrittävä vähentämään. Hyötykäyttökelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa ensisijaisesti kierrätykseen tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn. Vaaralliset jätteet (esim. jäteöljyt, akut ja loisteputket) on lajiteltava ja toimitettava asianmukaisesti pakattuina ja merkittyinä niille tarkoitettuihin vastaanottoaikoihin vähintään kerran vuodessa. Jätteiden polttaminen on kielletty.

16. Toiminnassa muodostuvien jätteiden, rehujen, raaka-aineiden, polttoaineiden ja kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Eri jätelajikkeet tulee varastoida erikseen asianmukaisissa astioissa. Haittaeläimiä tulee tarvittaessa torjua.

Käytetyt muovit tulee varastoida huolellisesti siirtolavakontissa siten, etteivät ne pääse leviämään ympäristöön.

Pilaantunut rehu on kynnettävä peltoon, kompostoitava tai hyödynnettävä muulla tavoin tai toimitettava jätekeskukseen.

Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

17. Toiminnanharjoittajan tulee varautua riittävästi häiriötilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa päästöjä ympäristöön. Häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa voi aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa tai päästöjä maaperään, veteen tai ilmaan, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi. Häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Polttoainevuodoista tulee ilmoittaa välittömästi myös pelastusviranomaiselle.

Tarkkailu ja raportointi

18. Lanta- ja virtsavarastojen, eläinsuojien ja polttoainesäiliöiden kuntoa tulee tarkkaila riittävän usein. Lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain kunnan tarkistamiseksi. Mikäli rakenteissa tai toimintaan liittyvissä muissa laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava viipymättä.
19. Polttoainesäiliöt tulee tarkastuttaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymällä tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa.
20. Tilan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta laadittavan vuosiyrteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- eläinmäärät
 - muodostunut lantamäärä (m³/vuosi)
 - lannan vastaanotto- ja luovutussopimukset sekä lannan toimittamisen ajankohdat
 - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
 - tiedot kuolleiden eläinten määrästä ja niiden käsittelystä
 - tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä (jätelaji, määrä ja toimituspaikka)
 - tiedot polttoainesäiliöiden ja kylmähuollon tarkastuksista
 - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista

Jätekirjanpito tulee säilyttää kuusi vuotta ja muu kirjanpito viisi vuotta. Kirjanpito on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Toimintaa koskeva vuosiyrteenvedo on esitettävä viranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, viranomaisen määräämällä tavalla.

21. Maankuivatusta suunniteltaessa on otettava huomioon happamien sulfaattimaiden mahdollinen esiintyminen alueella. Tarpeen vaatiessa happamien sulfaattimaiden esiintyminen on selvitettävä tarkemmin ja suunniteltava soveltuvat toimenpiteet happamuuden hallitsemiseksi.
22. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisesta muutoksesta tulee tehdä ilmoitus Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on lisäksi tehtävä toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisista keskeyttämisestä tai lopettamisesta, tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

23. Toiminnanharjoittajien tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Ilmoituspäätöksen muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa parantamalla ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Hyväksytään valmistelijan esitys.

PÄÄTÖS: Hyväksytään

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen edellytykset

Ilmoituksen ja tässä päätöksessä annettujen määräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty.

Tämän päätöksen mukainen eläinsuojien toiminta ei normaalitilanteessa aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan vastaisesti.

Tilakeskuksen lähialueen Pyhäjokivarren asutus on maakuntakaavassa osoitettu rakennuskulttuuriltaan valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi. Tila jää tämän alueen ulkopuolelle. Lähialueen asutus painottuu juuri jokivarteen, jossa asuin- ja maatarakennukset ovat aikojen saatossa sijoittuneet erittäin tiheään. Tila on sijainnut nykyisellä paikallaan 1960-luvulta lähtien ja on siten vakiintunut osa alueen kulttuurimaisemaa. Kapeat metsäkaistaleet katkaisevat suurelta osin maisemayhteyden jokivarren asutuksen ja tilakeskuksen välillä.

Päätöksessä on huomioitu vesienhoitosuunnitelma ja toiminnan vaikutukset vesienhoidon kannalta. Huolehtimalla lannan huolellisesta käsittelystä, lantaloiden vesitiiveydestä ja asianmukaisesta kunnosta voidaan estää haitallisten huuhtoutumien pääsy ympäristöön ja ojien kautta vesistöihin. Noudattamalla valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019), ns. nitraattiasetusta (1250/2014) ja tässä päätöksessä annettuja lannanlevitykseen liittyviä määräyksiä voidaan välttää merkittävät haitat vesistölle ja muulle ympäristölle.

Yleiset perustelut

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 15a §:n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi mm. myönteisen ilmoituspäätöksen edellytysten varmistamiseksi annettavat ja valvonnan kannalta tarpeelliset määräykset sekä määräykset toi-

minnan ja sen vaikutusten seurannasta ja tarkkailusta, sisältäen tarvittavat määräykset päästöraja-arvojen noudattamisen arvioimiseksi sekä tarvittavat määräykset sellaisista ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä, jotka liittyvät toiminnan käynnistämiseen, huoltoihin, vahinkoihin, väliaikaiseen toiminnan pysäyttämiseen ja lopulliseen toiminnan lakkauttamiseen.

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat määräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Harkinnassa on otettu huomioon, että maatilalla on ollut jo kauan tuotantoa alueella, jossa maa- ja karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa olevan tavanomaista toimintaa. Lisäksi on otettu huomioon, että uudessa lypsykarjapihatossa otetaan käyttöön lämmön talteenotto lietteestä (lantakanavien jäähdytys) eikä tilakeskukseen rakenneta uusia lantavarastoja, vaan liete pumpataan tiiviisti katetusta pumppukaivosta tiivistä putkistoa pitkin etäsäiliöihin. Ilmoituksessa esitetty lietteen siirtopumppaaminen vastaa tilannetta, johon on viitattu Ympäristöministeriön 27.3.2020 päivätyssä koulutusaineistossa (YM 2020). Sen mukaan ilman lantaloita rakennettavan eläinsuojan vähimmäisetäisyyden määrittämisessä voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella käyttää tiivistä katetun lantalalan etäisyysvaatimuksia, mikäli kyseessä on lietelannan pumppaaminen tiivistä putkistoa pitkin muualle käsiteltäväksi. Uuden lypsykarjapihatton etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen täyttää tiiviisti katetulle lantalalle asetetun vähimmäisetäisyysvaatimuksen 150 metriä ilmoituksen mukaisella kokonaiseläinyksikönmäärällä (1 802) laajennuksen suuruus huomioon ottaen.

Laajennuksen myötä lähimpänä naapuria sijaitsevien olemassa olevien eläinsuojien toiminta supistuu. Kun eläinsuojien eläinyksikkömäärä pienenee 845,6 eläinyksiköstä 352,3 eläinyksikköön ja nykyiseen pihattoon tulevat hiehot ja umpilehmät laiduntavat 6 kk vuodessa (yöt sisällä), nykyisten eläinsuojien ympäristökuormitus vähenee merkittävästi ja toiminnan painopiste siirtyy kauemmas lähimmästä häiriintyvästä kohteesta.

Olemassa olevien eläinsuojien toiminta on määräaikaistarkastuksessa 3.5.2019 todettu ympäristöluvan mukaiseksi. Nykyiset lantavarastot ovat hyvin katettuja, kun lietesäiliöt on katettu betonikannella ja kuivalantalat rullattavalla pressulla tai peltikatolla. Hakija on lisäksi esittänyt olemassa olevaan toimintaan muutoksia hajuhaittojen ehkäisemiseksi lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Ilmoituksen mukaan nykyisen pihatton kuivalantalaa rakennetaan pressuovi ja ilmanvaihtohormi. Kuivalantala muutetaan lisäksi kuivalannan siirtokuormaus- ja välivarastointipaikaksi, kun hiehopihatosta poistettavan kuivalannan varsinainen varastointi tapahtuu vuokralantalassa. Aikaisemmin pihatton ja lähimmän naapurin välissä sijainnut rehuauma on siirretty pihatton eteläpuolelle kauemmas naapurista.

Uusien toimintojen sijoittelu, toiminnassa käytettävät hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja tekniikat, nykyisten eläinsuojien toiminnan supistuminen ja toimintaan tehtävät muutokset sekä paikalliset olosuhteet huomioiden toiminnasta ei laajennuksen jälkeen arvioida aiheutuvan kohtuutonta hajuhaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tai muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Tämän perusteella uuden lypsykar-

japihaton ja uusien lietesäiliöiden sijoittelu sekä lietteen siirtopumppaaminen voidaan hyväksyä. Kun noudatetaan tässä päätöksessä annettuja määräyksiä ja muuten toimitaan ilmoituksessa esitetyllä tavalla, toiminta ei todennäköisesti aiheuta kohtuutonta rasitusta tai muuta olennaista haittaa naapureille.

Määräysten yksilöidyt perustelut

Määräyksellä 1 varmistetaan eläinsuojien ja lannanvarastointitilojen sijoittaminen ilmoituksessa esitettyyn paikkaan. Määräyksen tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.

Määräys 2: Toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen perusteena olevien eläinmäärien puitteissa. Päätös on tehty ilmoituksessa esitettyjen eläinpaikkojen perusteella.

Määräys 3: Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa esimerkiksi hajusta, kaasuista, melusta ja pölystä (YSA 15a §; YSL 49, 52 §; NaapL 3, 17 §).

Määräykset 4-7: Lietelantavarastojen tilavuusvaatimuksessa on huomioitu jätevesien ohella sadevesivara (30 cm). Tilan toimintaan varatut lantavarastot riittävät haetulle eläinmäärälle. Riittävällä varastointitilavuudella estetään lannan ja virtsan joutuminen käsittelemättömänä ympäristöön. Lämmön talteenotolla lietalannasta (lantakanavien jäädytys), pumppukaivon tiiviillä katteella, lietteen tiiviillä siirtopumppauksella, hiehopihatton kuivalantalaan rakennettavalla ovella ja ilmanvaihtohormilla, hiehopihatton kuivalantalan muuttamisella siirtokuormaus- ja välivarastointipaikaksi sekä uuden vuokralantalan käyttöönotolla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa hajuhaittaa. Varastotilojen tulee olla vesitiiviitä ja säilörehun puristuksen pääsy ympäristöön tulee estää. Määräykset on annettu maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä hajuhaittojen vähentämiseksi. (YSA 15a §; YSL 16-17, 52 §; Vna 1250/2014 5, 7 §; Vna 1261/2015 7 §.)

Määräys 8: Sosiaalitilojen käymälävesien asianmukainen käsittely vähentää vesistön rehevöitymistä ja ulosteperäisten bakteerien leviämistä (YSL 52, 155 §).

Määräys 9: Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 mukaan tilalla muodostuva lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pelloilla. Peltopinta-alavaatimus perustuu karjalannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen. Hakijan käytettävissä oleva peltopinta-ala riittää luvan mukaiselle eläinmäärälle (YSA 15a §).

Määräykset 10-11: Lannoitusajankohdan rajoittaminen ja vesistöjen varsille jätettävät suojavyöhykkeet vähentävät ravinteiden pääsyä vesistöihin ja pohjaveteen. Lannan levittämisen jälkeen välittömästi tapahtuva maan muokkaaminen vähentää hajuhaittoja sekä typpipäästöjä ilmakehään. Näillä toimenpiteillä voidaan vähentää myös naapureille aiheutuvaa haittaa. (Vna 1250/2014 ja 1261/2015; NaapL 17 §.)

Määräykset 12-13: Polttoaineiden ja kemikaalien varastointia koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi (YSA 15a §; YSL 16-17, 19, 52 §).

Määräys 14: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan eläinten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsittelylaitoksessa. Kuolleiden eläinten varastointia ja käsittelyä koskeva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämällä varmistetaan ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen ja estetään eläintautien leviäminen. (YSL 58 §; JäteL 13 §.)

Määräykset 15-16: Tilan jätehuolto on hoidettava jätelain ja Merijärven kunnassa voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittamalla vaaralliset jätteet ja muut jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyödyntämällä hyötykäyttökelpoiset jätteet, ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. (JäteL 13 §.)

Määräys 17: Toiminnassa on ennalta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on tarpeen viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Välittömiin torjuntatoimiin ryhtymisestä on annettu määräys, jotta poikkeustilanteesta aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. (YSA 15a §; YSL 14-15, 123, 134 §.)

Määräys 18: Tarkkailua koskeva määräys on annettu vaurioituneista rakenteista johtuvien päästöjen minimoimiseksi. Lantavarastojen vuosittainen tyhjentäminen mahdollistaa rakennevaurioiden tutkimisen. Samalla varmistetaan varastointitilavuuden riittäminen. (YSA 15a §; YSL 62, 66 §.)

Määräys 19: Polttoainesäiliöiden säännöllistä tarkastamista koskeva määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi (YSA 15a §; YSL 16-17, 19, 52 §).

Määräys 20: Kirjanpitoa ja raportoitavia seurantatietoja koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi (YSA 15a §; Vna 138/2019 9 §; JäteL 118-120 §).

Määräys 21 on annettu happamien sulfaattimaiden aiheuttaman maaperän ja vesistön happamoitumisen ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä siten vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi (YSA 15a §; YSL 7, 52 §).

Määräys 22: Olennaiset muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa tarvetta tarkistaa ilmoitusta tai suorittaa valvontatoimenpiteitä, joten niistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle hyvissä ajoin (YSL 29, 170 §).

Määräys 23: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä seurattava ja hyödynnettävä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (YSL 6, 8 §.)

MUISTUTUSTEN JA LAUSUNTOJEN OTTAMINEN HUOMIOON

Ilmoituksessa esitetyt tiedot toiminnasta ovat osa tätä päätöstä ja siten hakijaa sitovia. Ilmoituksen mukaan nykyiseen pihattoon tehdään haju- ja jätehaittoja ehkäiseviä muutoksia (kuivalantalan pressuovi ja ilmanvaihtohormi, kuivalantalan muuttaminen siirto-kuormaus- ja välivarastointipaikaksi ennen kuivalantalan siirtoa vuokralantalaan, rehuhauhan siirto eläinsuojien eteläpuolelle ja käytettyjen muovien välivarastointi siirtolavakontissa). Muistutuksessa esiin nostettuja nykyisen toiminnan haju- ja jätehaittoja on huomioitu erityisesti määräyksissä 3, 6 ja 16. Määräyksessä 6 on erikseen määrätty viljelysteiden kunnossapidosta.

Uuden lypsykarjapihaton sijoituspaikan osalta päätöksen harkinnassa on huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset, hankkeen kokonaisvaikutukset, ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet ja käytettävä tekniikka, sijoituspaikan toiminnalliset edellytykset ja lähialueen ominaisuudet. Kokonaisuutena arvioiden hanke on ollut hyväksyttävissä. Muistutus on otettu huomioon soveltuvien osin määrätyissä ehdoissa. Erityisesti lupamääräykset 3, 6 ja 10-11 on annettu hajuhaittojen ehkäisemiseksi.

Ilmoituksesta ei ole esitetty lausuntoa.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnasta tehtävä uusi ilmoitus.

ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä, on asetusta ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava.

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tällä päätöksellä kumotaan Merijärven kunnan teknisen lautakunnan 28.3.2017 § 9 samalle kiinteistölle eläinsuojatoimintaan myöntämä ympäristölupa ja 23.1.2020 § 1 antama päätös eläinsuojatoimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen antopäivä on 8.5.2020.

Tämä päätös on lainvoimainen 16.6.2020, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toiminta voidaan aloittaa tätä päätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 c ja d §).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 6–11, 14–17, 19–20, 22, 29, 29a, 39a, 42–45, 52–53, 83–87, 115a–115e, 123, 134, 155, 170, 172, 190–191, 198 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014): 3–4, 11–13 ja 15a §
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Vna 138/2019).
Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920): 3 ja 17 §
Jätelaki (JäteL 646/2011): 2, 8, 12–13, 15–17, 28–29, 72–73, 118–120 ja 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (Vna 179/2012): 4 ja 7–9 §
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (Vna 1250/2014)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Vna 1261/2015)
Lisäksi on otettu huomioon seuraavat säädökset, määräykset ja ohjeet:
Jokilaaksojen jätelautakunta, Jätehuoltomääräykset 10.12.2015 § 36
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 1/2010, Ympäristöministeriö
Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564)
YM 2020. Ilmoitusmenettelyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, Ympäristöministeriö 27.3.2020.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus (142/2011)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019)

KÄSITTELYMAKSU

Toiminnanharjoittajalta on peritty maksu 23.1.2020 myönnetystä, tällä ratkaisulla kumottavasta päätöksestä. Maksu on perustunut ilmoituksen vireilletulohetkellä voimassa olleeseen Merijärven kunnan teknisen lautakunnan päätöksellä 18.6.2019 § 18 hyväksyttyyn Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Näin ollen viranomainen on katsonut kohtuulliseksi, ettei tästä päätöksestä peritä erikseen maksua.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä (Liite 1).

PÄÄTÖS TIEDOKSI

Hakija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto

LIITTEET

Liite 1: Valitusosoitus
Liite 2: Hakijan ilmoitus liitteineen

LIITE 1

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen);
- 2) kunnan jäsenellä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilme-nevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-luviranomaisella;
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjal-lisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava liitteineen** valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa
Sähköinen asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15.

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää** tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusajan viimeinen päivä on py-häpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäi-vän. **Valitusaika päättyy 15.6.2020.**

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähtetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähtetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta;
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköposti-osoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksena tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksun perimättä jättämisestä on säädetty erik-seen (Tuomioistuinlaki, 1455/2015).

ELÄINSUOJIEI ILMOITUSLOMAKE

(Ympäristönsuojelulaki 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☒ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 1.3.2020 Mitä muutos koskee? ☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee? Lypsykarjan pitoa ja toiminnan laajentamista
Milloin investointitukihakemus on jätetty?	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Olemassa olevan lypsykarjanpidon laajentaminen rakentamalla uusi lypsykarjapihatto ja muuttamalla nykyinen lihanautakasvattamo hiehoikasvattamoksi sekä vanha navetta nuorkarjakasvattamoksi. Laajennushanke käsittää lypsykarjan sekä uudistukseen käytettävän nuorkarjan pidon olemassa olevissa sekä rakennettavissa eläinsuojissa. Hankkeen yhteydessä lypsylehmien määrä kasvaa yhteensä 140 lypsävään. Nykyiset eläinsuojat jäävät uudistuseläimille, jonka yhteydessä eläinsuojien kapasiteetti on tarkistettu vastaamaan muuttuvia eläinmääriä. Talouskeskuksen lähialueelle rakennetaan kaksi uutta lietesäiliötä, jonka lisäksi olemassa olevat lantavarastot jäävät käyttöön. Liete- ja kuivalannan varastointitilavuutta on riittävästi 12 kk tarpeeseen. Tilaalla on riittävästi peltoa lannan levitykseen. Lannanlevitysalassa on huomioitu pohjavesialueita ja suojavyöhykeitä koskevat rajoitukset. Uuden eläinsuojan ja uusien lantavarastojen sijoittelussa on huomioitu Pyhäjoen tulvariskialueet.	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Maatalousyhtymä Laitala ja Männistö		Kotipaikka Merijärvi	Y-tunnus 2601004-7
Käyntiosoite Männistöntie 298	Postiosoite 86230 YLIPÄÄ	Puhelinnumero 044 – 555 5640	Sähköpostiosoite laitala.mannisto@gmail.com
Ilmoituksen tekijän nimi Sampo Männistö	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) Hakijan osoite			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi MTY Laitala ja Männistö	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Merijärvi, Petäjäsoski	Kiinteistötunnus Kangas 483-402-5-41
Käyntiosoite Männistöntie 298	Postiosoite	Puhelinnumero
Kiinteistön omistaja Hakija	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omis- taja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 483 022 513		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä?		
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa Talouskeskus 7131810 pohjoinen (N) 381860 itä (E)		
Alueen kaavoitus tilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuuutos vireillä		
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro		

JR AM-5

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Lainvoi- mainen	Vireillä
Ympäristölupa	28.03.2017	Merijärven kunta	☒	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa			☐	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☒ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä 5.1 eläinsuojataulukot.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Jaloittelualue / säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %	
Jaloittelualue on ☐ suppea ☐ laaja	
Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²	
Lanta poistetaan kertaa viikossa	
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista	

Selostus jaloittelualueen jätevesien käsittelystä	
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella	
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro Tilalla laidunnetaan talouskeskusta lähinnä olevilla lohkoilla hiehoja ja umpilehmiä. Laitumilla ei ole kiinteitä ruokinta- tai juottopaikkoja.	

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan vähintään 600 metrin vyöhykettä eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt ¹ (omat)	Männistötie 298 Männistötie 299	Etäisyydet (m) 160 320	Etäisyydet (m) 280 430	Etäisyydet (m) - -
Asuinkiinteistöt ¹ (muiden)	483-402-5-39 483-402-5-35	Etäisyydet (m) 155 230	Etäisyydet (m) 300 360	Etäisyydet (m) - -
Vapaa-ajan kiinteistö ¹	483-402-5-46	Etäisyydet (m) 240	Etäisyydet (m) 380	Etäisyydet (m) -
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)	-	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m) -
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevasta muista eläinsuojista Lypsykarjatala noin 350 metriä talouskeskuksesta pohjoiseen. Muut asuinrakennukset sijaitsevat sen vaikutusalueella. Asuinkiinteistöjen status käyttötapojen kesken vaikeasti määriteltävissä.				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro ¹ Etäisyydet mitattu uusista toiminnoista				

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioitavat hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennetuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
1802,0	150 (eläinsuoja)	Asuinrakennus	☒ kyllä ☐ ei
1802,0	300 (lantala)	Asuinrakennus	☒ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelmakkeella.

Selostus rakentamisjärjestelyistä sekä hakemus poikkeamiseksi etäisyysvaatimuksista erillisellä liitteellä.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	Ei käytössä	
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai no-roon vähintään 25 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelun alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella ²	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro _____ ² Huomioitu suunnittelussa				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 5.1 eläinsuojataulukot.
9.2 Laiduntaminen Mitä eläimiä laidunnetaan? Hiehoja ja ummessa olevia lehmiä.
Eläimiä laidunnetaan 6 kuukautta vuodessa
Eläimet ovat öisin sisällä ☒ kyllä ☐ ei
Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☒ ei
Onko laidunnusaikaa vähennetty lantavarastojen tilavuuksista? ☐ kyllä ☒ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro _____

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä	132,82 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa	93,95 ha,
vuokrapeltoa	64,76 ha,
*** vähennetään suojavyöhykkeet	-25,89 ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☐ kyllä ☒ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa _____ ha, lohkonumerot _____

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☐ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsittäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka _____ ☒ ei

Luovutettavan lannan määrä: _____ m³/v ja _____ t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☐ ei

Kuinka paljon? _____ m³/v ja _____ t/v

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei

Poltettavan lannan määrä _____ m³/v ja _____ t/v

Kattilan polttoaineteho _____ MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro 19 (lanta- ja levitysalaliite)

11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN KÄSITTELY**Tiedot jätevesistä**

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Eläinsuojien tavanomainen pesu	-	Sisältyy lantavarastotilavuuksiin
Sosiaalitilojen WC-vedet	10	Umpisäiliöön 5 m ³ Urakoitsija tyhjentää jv-puhdistamolle
Maituhuoneen jätevedet	450	Lietesäiliöön
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro _____		

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/l/ta)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	400 kg	Keräily, Vestia
Maatalouden muovit	6 000 kg	Keräily, erilliskeräily, Vestia
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	200 l	Ekokem tms. erilliskeräily
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	50 kg	Hyötykäyttöasema
Liutotinjäte	-	-
Akut ja paristot	100 kg	Hyötykäyttöasema
Loisteputket	1 kg	Hyötykäyttöasema
Käsitelty puu	10 kg	Hyötykäyttöasema
Pilaantuneet rehut (syöttöjäte)	20 tn	Kuivalantalaan
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä?		
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta Ostokuittien mukaan. Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☐ lukittava ☒ katettu ☒ tiivispohjainen ☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa		
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Itsestään kuolleet tai lääkinnällisistä syistä lopetetut naudat toimitetaan Honkajoelle. Raadot säilytetään ulkona etukuormaajan kauhassa pressulla peitettynä ennen noutoa. Raatoauton nouto tyypillisesti 48 tunnin sisällä ilmoituksesta.		
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Tiedot polttoainesäiliöistä liitelomakkeella 13.

☒ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 13

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Tiedot kemikaaleista liitelomakkeella 14.

☒ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 14

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei

Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei

Vedenkulutus 6 000 m³/a Arvio tilanteesta laajennuksen jälkeen

Toimintaan liittyvien ulkopuolisten raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä maitoauton käynnit huomioiden keskimäärin 5 kpl viikossa. Peltoviljelysesonkien aikana rehujen ja lannan kuljetukset tilan sisäisenä liikenteenä.

Muita raskaan liikenteen ajosuorituksia ovat maitoauton lisäksi ostorehujen toimitukset sekä eläinten kuljetukset kuukausittain sekä satunnaisesti itsestään kuolleiden eläinten noudot. Muu liikenne on lähinnä tavanomaista henkilöautoliikennettä. Yksikön normaalilla toiminnalla ei ole peltoviljelysesonkien ulkopuolella käytännössä vaikutusta paikalliseen liikenteeseen tai liikennemääriin.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet)

Lämmön talteenotto kuiluista, kuivalannan tarkkuuslevitin, urakoitsijan käyttö lannan levityksessä (tehokas koneketju ja multa) sekä lietteen vetoletkulevitys.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☐ kyllä ☒ ei

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta

Tila toimii Pohjolan Maidon (Valio) tuotantotiloilleen suuntaaman laatukäsikirjan mukaisesti. Laatukäsikirja sisältää menettelytapaohteet erilaisten poikkeustilanteiden kuten sähkökatkojen varalle.

Tilalla on oma 63 kVA traktorikäyttöinen aggregaatti, jonka lisäksi laajennuksen yhteydessä asennetaan tarvittaessa uusi järeämpi varavoimakone.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi

Laajennus ei muuta etäisyyksiä lähimpiin asuinrakennuksiin nähden. Lietelannan käsittelystä syntyvä haju esiintyy pääsääntöisesti lyhytkestoisena vain sekoituksen sekä lannan siirtokuljetusten yhteydessä. Hajun levitysaikaista muodostumista vähennetään muokkaamalla lanta mahdollisimman nopeasti peltoon sekä mahdollisuuksien mukaan multaamalla. Toiminnasta ei aiheudu haitallista pölyämistä tai tärinää. Meluvaikutukset muodostuvat käytännössä traktoriliikenteestä lannanlevitysesonkien sekä nurmirehun korjuujaksojen aikana.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Toiminnan tarkkailu päivittäisten hoitotöiden yhteydessä. Ei erillistä tarkkailusuunnitelmaa.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

- ☒ 1. Sijaintikarttaliite
- ☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
- ☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloitte-lualueista
- ☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
- ☒ 5. Peltöjen ja lantavarastojen vuokrasopimukset
- ☒ 6. Luettelo ja kiinteistökartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
- ☒ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
- ☐ 8. Todistus kiinteistön hallinto-oikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta
- ☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
- ☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
- ☒ 11. Eläinsuojataulukko 5.1
- ☒ 12. Hakemus vähimmäisetaisyydestä poikkeamiseksi
- ☒ 13. Polttoainesäiliöt
- ☒ 14. Kemikaalit
- ☒ 15. Säilörehun valmistus
- ☒ 16. Eläinyksikkölaskuri
- ☒ 17. Lietesäiliöt
- ☒ 18. Kuivalantalat
- ☒ 19. Lanta- ja levitysalaliite
- ☐ 20.

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Merijärvellä 06.11.2019


Allekirjoitus (tarvittaessa)


Sampo Männistö

Kai-Pekka Laitala

Nimen selvennys

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.










PROJET DE CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT A DESTINATION
D'EDUCATION
Situé sur le terrain n° 483-402-5-41
Parcelle cadastrée n° 483-402-5-41
Commune de ...

Parcelle cadastrée n° 483-402-5-41
Commune de ...


RUE DE LA VILLE

JN AM.S

dr AMS




2~ AM.S




dw

AMS




Architectural section drawing of a building. The drawing shows a cross-section with a sloped roof on the left and a large hall with a flat roof on the right. The sloped roof is labeled "PALO-Osastonin EISO Kattolementeissa" and has a height of +6.700. The hall has a height of +0.200. The drawing includes dimensions for the hall (10000, 3900, 4600) and the sloped roof (6.700). The drawing is oriented vertically on the page.



20 AM.S



JULKISIVU LOUNAASEEN



JULKISIVU KOILLISEEN



JN A.M.S

SMILAX VESITIVIS

LUJUSLUOKKA C35/45

LUJUSLUOKKA C35/43
RASITUSLUOKKA XC2, XF3, XA1

NOTKEUS 2....3sVB

MAKSIMI RAEKOKO # 24

BETONIN NOTKEUS S2



KESKEINEN VERKKO #6-150 (8500K)

lukumäärä	49 kpl
pinto-ala	842 m ²
halkaisija	32,75 m
säde	16,38 m
piiri	n.102,9 m

pohjaplaatan pakuus	120mm	/ 101m ³
sadevesivara	300mm	/ 253m ³
hyötyskorkeus	2580mm	/ 2172m ³
kokonaistilavuus		/ 2526m ³

C-CØ32750-


ELEMENTIT



PELLON VUOKRASOPIMUS


Vuokralainen Kai-Pekka Laitala ja Sampo Männistö

Tilatunnus 483022513



JN A.M.S

SOPIMUS TUKIOIKEUKSIEN HALLINNAN SIIRROSTA



JN A.M.S

PELLON VUOKRASOPIMUS

Vuokrattu peltoala yhteensä 1,9 ha

Jos kyseessä on kasvulohkon vuokraus, on peruslohkon numeron perään laitettava kasvulohkon tunnus.

JN A-M.S

Jr A.M.S

PELLON VUOKRASOPIMUS

Vuokralainen LAITALA ja MÄNNISTÖ MTY

Tilatunnus 483022513

25 AM.5

UP A-11.7

PELLON VUOKRASOPIMUS

JS A.M.S

Jr A.H.S

PELLON VUOKRASOPIMUS

Vuokralainen LAITALA ja MÄNNISTÖ MTY

Tilatunnus 483022513


JN AM.S

U/ A.M.S

PELLON VUOKRASOPIMUS

Vuokralainen LAITALA ja MÄNNISTÖ MTY


Tilatunnus 483022513





JN A-M5

JN A.M.S

MAANVUOKRASOPIMUS







PELLON VUOKRASOPIMUS

Jr A.M.S

Un AMS

PELLON VUOKRASOPIMUS

JT A-M.S

Jr A.M.S

2N A.M.S

PELLON VUOKRASOPIMUS

SOPIMUS TUKIOIKEUKSIEN HALLINNAN SIIRROSTA

... ja ... hoitoon hallinnon vuokralaiselle

ot

Jr A.M.S


55 AM 7

LANTALAN VUOKRASOPIMUS

VUOKRAAJA

Laitala ja Männistö Mty

Y-tunnus 2601004-7



12 A.M.S

Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne)

Liite 5.1 naudat ja hevoset

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä: nykyinen ympäristölupa	Eläinpaikkojen määrä yhteensä: tuleva tilanne	Eläinsuoja (nimeä rakennus)			Eläinsuoja (nimeä rakennus)			Eläinsuoja (nimeä rakennus)			Eläinsuoja (nimeä rakennus)		
			Vanha navetta			Hiehopihatto			Lypsykarjapiihatto			Eläinsuoja (nimeä rakennus)		
			lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike- lanta	lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike- lanta	lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike- lanta	lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike- lanta
NAUDAT														
lypsylehmiä	47	140						8	126		6			
emolehmiä														
hiehoja 12–24 kk	25	42						38	2		2			
sonneja 12–24 kk														
lehmävasikoita 6–12 kk	33	20			14			6						
sonnivasikoita 6–12 kk														
vasikoita < 6 kk	17	27			27									
Lihasonneja 12-24 kk	17													
Siitossonni > 2 v		1							1					
HEVOSET														
hevosia > 1 v														
poneja tai < 1 v hevosia														
ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN			Luonnollinen			Avokasvattamo			Luonnollinen					
- koneellinen/luonnollinen			5 kpl ylös						Harjatuuletus					
- poistohormien lukumäärä ja korkeus			h = 7 m						h = 9 m					
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)														
TUOTANTO VUODESSA LAAJENNUKSEN JÄLKEEN, esim. kg maitoa tai lihaa (teuraspaino)														
Maitoa 1 400 000 litraa vuodessa. Lihaa teuraslehmistä ja hiehoista noin 12 000 kg vuodessa. Välitysvasikat noin 70 kpl.														

JS AML

Tiedot polttoainesäiliöistä

Liite 13

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

	Polttoainesäiliö 1		Polttoainesäiliö 2		Polttoainesäiliö 3		Polttoainesäiliö 4	
Säiliön tilavuus (l)	Työkoneiden polttoainesäiliö. 3 000 litraa.		Työkoneiden polttoainesäiliö. 1 500 litraa.					
Säiliön sisältö (bensini, dieselöljy, polttoöljy)	MPÖ		MPÖ					
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m ³)	3,92 x 3,65 m x 0,32 m = 14,3 m ³ / 4,58 m ³ säiliöhuone. Betonilaatta, betonireunat.							
Säiliön tyyppi	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Maanalainen säiliö	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
2-vaippasäiliö	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Varusteet								
Katos	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Lukitus	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Ylitäytönestin	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Lapon estolaite	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Vuodonilmaisoin	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Huomio!	Säiliöhuoneessa imeytysmateriaalia ja kalustoa mahdollisten roiskeiden ja vuotojen hallintaan.							

Kemikaalien varastointi

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

Liite 14

Kemikaali	Varastossa enintään (litraa/tonnia)	Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	2 x 200 litraa	Kylmä kalustovarasto, betonilattia, ei viemäröity.
Rehunsäilöntäaineet	8 x 1 000 litraa	IBC-kontit ulkona betonilaatalla.
Lannoitteet	40 000 kg	Ulkona lavoilla pressulla peitettynä.
Kasvinsuojeluaineet	100 litraa + 2 kg gramma-aineet	Lyhytaikainen käytön yhteydessä tapahtuva välivarastointi torjunta-ainevarastossa vanhalla navetalla, betonilattia, viemäröity sosiaalitilojen umpikaivoon.
Eläinten lääkkeet	Vähäiset määrät	Navetan toimiston lääkekaappi/varasto.
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	} 200 litraa	Navetan varasto, betonilattia, viemäröity lietesäiliöön.
Desinfointiaineet		
Muuta, mitä?	-	

Tiedot säilörehun valmistuksesta

Liite 15

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

Säilörehun varastointi

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)			1 500	500	
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa- tai lietesäiliö/muualle, minne?)			Ei talteenottoa, määrä vähäinen.	Ei muodostu	
Säiliön tilavuus (m³)					
Selostus talteen otetun puristusnesteen käytöstä					
Auman pohjan materiaalit			Maanvarainen		
Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa			Nykyisellään	Nykyisellään	
Pyöröpaalattujen rehupaalien purkupaikka				Betonialustainen rehutila. Ei viemäroity.	

Eläinyksikkölaskuri ympäristölupatarkoituksiin

Asetuksen 423/2015 eläinyksikkökertoimin

Tila

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

Nykyinen lupa: Merijärven kunta, TEKLA 9 §, 28.03.2017

	kerroin	lupa		hakemus		vertailu	
eläinlaji	ey	vanha kpl	vanha ey	uusi kpl	uusi ey	erotus kpl	erotus ey
Lypsylehmä	10,8	47	507,6	140	1512,0	93	1004,4
Hieho 12-24 kk	4,0	25	100,0	42	168,0	17	68,0
nuorkarja 6-12 kk	3,4	33	112,2	20	68,0	-13	-44,2
vasikka < 6 kk	1,7	17	28,9	27	45,9	10	17,0
Emolehmä	4,3		0,0		0,0	0	0,0
Lihanauta	2,4		0,0		0,0	0	0,0
Siitossonni >2v	8,1		0,0	1	8,1	1	8,1
Lihasonni 12-24 kk	5,7	17	96,9		0,0	-17	-96,9
Emakko porsaineen	2,6		0,0		0,0	0	0,0
Lihasika	1		0,0		0,0	0	0,0
Karju	1,8		0,0		0,0	0	0,0
Joutilas emakko ydinsikalassa	1,8		0,0		0,0	0	0,0
Vierotettu porsas jos ei emakoita	0,24		0,0		0,0	0	0,0
Munituskana	0,07		0,0		0,0	0	0,0
Kananuorikko	0,04		0,0		0,0	0	0,0
Kukko	0,1		0,0		0,0	0	0,0
Broileri	0,03		0,0		0,0	0	0,0
Broileremo	0,07		0,0		0,0	0	0,0
Emokalkkuna	0,14		0,0		0,0	0	0,0
Lihakalkkuna	0,12		0,0		0,0	0	0,0
Hevonen > 2 v	3,9		0,0		0,0	0	0,0
Hevonen 1 v (varsat)	2		0,0		0,0	0	0,0
Yhteensä		139	845,6	230	1802,0	91	956,4
Laajennusraja 1,5 -kertainen tuotanto (ey)			1268,4	Haetun laajennuksen suhdeluku nykyiseen ympäristölupaan nähden			2,13
Laajennusraja 2,0 -kertainen tuotanto (ey)			1691,2				
Laajennusraja 2,5 -kertainen tuotanto (ey)			2114,0				

Tulostettu
24.10.2019 11:48

✓ A.M.S

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

	Lietesäiliö 1		Lietesäiliö 2		Lietesäiliö 3		Lietesäiliö 4		Lietesäiliö 5		Lietesäiliö 6		Lietesäiliö 7		Lietesäiliö 8	
	Vanha 1		Vanha 2		Pumppaamo		Uusi 1		Uusi 2							
	uus		uus		uus		uus		uus		uus		uus		uus	
	olemassa oleva	X	olemassa oleva	X	olemassa oleva		olemassa oleva		olemassa oleva		olemassa oleva		olemassa oleva		olemassa oleva	
	tilakeskuksessa	X	tilakeskuksessa	X	tilakeskuksessa	X	tilakeskuksessa	X	tilakeskuksessa	X	tilakeskuksessa		tilakeskuksessa		tilakeskuksessa	
	vuokrasäiliö		vuokrasäiliö		vuokrasäiliö		vuokrasäiliö		vuokrasäiliö		vuokrasäiliö		vuokrasäiliö		vuokrasäiliö	
Sisähalkaisija, m	6,75		9,68		3 x 6		32,75		32,75							Yhteensä
Pinta-ala, m ²	36		74		18		842		842		0		0		0	1811
Elementin korkeus, m	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00							
Hyökykorkeus, m	2,80		2,80		2,80		2,58		2,58							
Bruttotilavuus, m ³	107		221		54		2526		2526		0		0		0	5434
Nettotilavuus, m ³	100		206		50		2172		2172		0		0		0	4701
Säiliön materiaali	Betoni		Betoni		Betoni		Betoni		Betoni							
Kattamistapa	Betoni		Betoni		Betoni		Luontainen		Luontainen							
Kuormausalueen materiaali	Murske		Murske													
Kuormausalueen pinta-ala, m ²	Ei määritelty		Ei määritelty		Ei määritelty		Ei määritelty		Ei määritelty							
Täyttötapa	Altatäyttö		Altatäyttö		Lietekuiliusta		Kaivosta altatäyttö		Kaivosta altatäyttö							
Huomioitavaa																

Kattamistavan vaikutus hyötytilavuuteen: katettu 0 mm, luontainen kuorettuma 300 mm, muu kelluva kate 500 mm, kelluva irtokate 100 mm

LIETEKUILUJEN TILAVUUDET

	Rakennus 1	Rakennus 2	Rakennus 3	Rakennus 4	Rakennus 5	Rakennus 6	Rakennus 7	Rakennus 8	Yhteensä
Kuilun pituus, m									
Kuilun leveys, m									
Kuilun pinta-ala, m ²									
Kuilun syvyys, m									
Kuilun hyötysyvyys, m									
Kuilun hyötytilavuus, m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kuilujen tilavuus yhteensä 650 m³, mutta niitä ei esitetä mukaan hyötytilavuuksiin.

Tiedot kuivalantaloista/kompostointialustoista

MTY Laitala ja Männistö, Merijärvi

Liite 9

	Kuivalantala 1 Vanha navetta	Kuivalantala 2 Hiehopihatto	Kuivalantala 3
	☐ uusi ☒ olemassa oleva ☒ tilakeskuksessa ☐ vuokralantala	☐ uusi ☒ olemassa oleva ☒ tilakeskuksessa ☐ vuokralantala	☐ uusi ☐ olemassa oleva ☐ tilakeskuksessa ☐ vuokralantala
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)	473	600	
Lantalan nettotilavuus (m ³)	461	600	
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	Betoni	Betoni	
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)	11,50 x 9,46 = 109 m ²	9,54 x 15,16 = 144,6 m ²	
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	3	3	
Lantalan reunojen korkeus (m)	0,65 – 3,0 m	3	
Ajoluiskan korkeus (cm)	50	50	
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	Rullattava pressu	Peltikatto	
Kuormausalueen materiaali	Betonilaatta	Betonilaatta (kuormaus sisällä)	
Kuormausalueen pinta-ala (m ²)	> 100	Sis. lantalan pinta-alaan	
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?	Virtsasäiliöön	-	
Huomioitavaa!	Kuivalantalatilavuudet yhteensä 1 061 m ³		

MTY Laitala ja Männistö

Lisätietoja eläinsuojien ilmoituslomakkeeseen YSL 115 §

Selostus lannan varastoinnista, käsittelystä, sekä tarvittavasta levityspinta-alasta.

LANNAN MÄÄRÄ JA VARASTOINTI						LANNANLEVITYSPINTA-ALA			
Eläinten tuottama lanta		kpl	lantalaji	m ³ /yks.	m ³		kpl	yks./ha	ha
lypsylehmät		126	liete	25,5	3 213		140	1,3	107,7
lypsylehmät		14	kuivikelanta*	28,6	400		42	3,5	12,0
hiehot 12-24 kk		40	kuivikelanta*	13,4	536		20	4,5	4,4
hiehot 12-24 kk		2	liete	8,5	17		27	11	2,5
lehmävasikat 6-12 kk		20	kuivikelanta*	9,7	194		1	2,5	0,4
lehmävasikat 0-6 kk		27	kuivikelanta*	6,1	165				
sonni > 2 v		1	liete	12,1	12				
Poikima- ja hoitokarsinat			kuivikelanta*		80				
Syöttöjäte (~ 0,2 m3/d)					40				
maitohuoneen ja lypsylaitteiden pesuvedet (lietesäiliöön)									
Yhteensä lietelantaa							Levitysalan tarve		
Yhteensä kuivalantaa							126,99		
* virtsa imeytetty									
Tilalla olevat ja rakennettavat lantavarastot, hyötytilavuus m3						TASE	Tilalla olevat pellot ha		
Lietesäiliöt, nykyiset		2			306		Oma peltoala		93,95
Lietesäiliöt, rakennettavat		3	(sis. pumppaamon)		4 395		Raivattava peltoala		0,00
Yhteensä					4 701	+ 1 009	Vuokrapeltoa		64,76
Kuivalantalat							Levityssopimuspelto		0,00
Kuivikepohjien tilavuus		2	(vanha+hiehopihatto)		1 061,0		Pohjavesialueet, suojavyöhykkeet		-25,89
			(kaikki kasvattamat yhteensä)		553,0				
Yhteensä					1 614,0	+ 199	Käytettävissä oleva levitysala yhteensä		132,82


Naudoista laidunnetaan umpilehmät ja hiehot. Esitetty lantalatilavuudet huomioiden tilavuudet ovat riittävät haettavalle eläinmäärälle.

Tarkemmat tiedot kuivalantaloista ja lietesäiliöistä on esitetty liitteissä 8.2 ja 8.3.


Lannan levitysalaa on käytettävissä oleva kokonaispeltoala huomioiden riittävästi.

Tilalla ei ole peltoa pohjavesialueella.

VAPAA KARTTATULOSTE



VAPAA KARTTATULOSTE






RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

© Ruokavirasto sekä ilmakuvatoimittajat, Maanmittauslaitos (MML/VIR/MYY/333/08), SYKE



Mittakaava 1:10000

VAPAA KARTTATULOSTE



380686, 7133058




RUOKAVIRASTO
Livmedelsverket • Finnish Food Authority

© Ruokavirasto sekä ilmakuvatoimittajat, Maanmittauslaitos (MML/VIR/MYY/333/08), SYKE



Mittakaava 1:5000

VAPAA KARTTATULOSTE



379243, 7133957




RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

© Ruokavirasto sekä ilmakuvatoimittajat, Maanmittauslaitos (MML/VIR/MYY/333/08), SYKE

100 m.

Mittakaava 1:10000

VAPAA KARTTATULOSTE






RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

© Ruokavirasto sekä ilmakuvatoimittajat, Maanmittauslaitos (MML/VIR/MYY/333/08), SYKE



Mittakaava 1:5000

VAPAA KARTTATULOSTE



Pikku Käkiräme




RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

© Ruokavirasto sekä ilmakuvatoimittajat, Maanmittauslaitos (MML/VIR/MYY/333/08), SYKE



Mittakaava 1:10000




VAPAA KARTTATULOSTE



379001, 7123014

JS A.M.S

2
AM.2



YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN/ PENTTI HÄMEENAHO OY/ RAUHALA 483-403-9-78

TEKLA 11 §

Valmistelija ympäristösihteeri Katja Polojärvi

ASIA

Päätös kivenlouhintaa ja –murskausta koskevan ympäristöluvan rauettamisesta.

LUVAN HALTIJA

Pentti Hämeenaho Oy
Laivurintie 11
92120 RAAHE

KIINTEISTÖ

Merijärven kunta, Pirttimäen kylä
483-403-9-78, Rauhala

YMPÄRISTÖLUPA

Merijärven kunnan ympäristösihteeri on 21.6.2011 myöntänyt kiviainesten louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan Lastaus Heikki Kärjä Oy:lle. Lupa on siirretty Merijärven kunnan ympäristösihteerin päätöksellä 12.5.2014 Pentti Hämeenaho Oy:lle. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Toiminta on päättynyt vuonna 2016. Kyseistä maa-ainesten ottamisaluetta koskeva maa-aineslupa (Merijärven tekninen lautakunta 30.3.2015 § 10) on päättynyt 31.3.2016. Luvassa vaaditut jälkihoitotyöt on hyväksytty lopputarkastuksessa 6.10.2016 ja jälkihoitotöiden vakuudeksi asetettu 7 000 euron vakuus on palautettu 18.11.2016.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee asian valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b perusteella.

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille lupaviranomaisen omasta aloitteesta.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuleminen

Asian vireilläolosta ei ole nähty tarpeelliseksi kuuluttaa, koska toiminta on päättynyt jo vuonna 2016, jolloin myös aluetta koskevan maa-ainesluvan mukaiset jälkihoitotyöt on suoritettu loppuun ja hyväksytty. Maa-ainesluvan lopputarkastuksen 6.10.2016 päivätty pöytäkirja on lähetetty myös maanomistajille, joten maanomistajia ei ole nähty tarpeelliseksi kuulla erikseen.

Lausunnot

Lausuntojen pyytämistä ei ole nähty tarpeelliseksi.

Tarkastukset

Alue on tarkastettu maa-ainesluvan lopputarkastuksessa 6.10.2016.

YMPÄRISTÖSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Merijärven kunnan tekninen lautakunta päättää, että Pentti Hämeenaho Oy:lle Merijärven kunnan Pirttimäen kylään kiinteistölle Rauhala, 483-403-9-78 myönnetty ympäristölupa (Merijärven kunnan ympäristösihteeri 21.6.2011) raukeaa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esitys.

PÄÄTÖS: **Hyväksytään**

Päätöksen antopäivä Päätöksen antopäivä on 8.5.2020.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on lopetettu.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 85, 88, 96 ja 190 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (Vna 713/2014): 2 §

LUPAMAKSU

Tämän päätöksen käsittelystä ei peritä maksua käsittelyn vaatiman vähäisen työajan vuoksi.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä.

PÄÄTÖS TIEDOKSI

Pentti Hämeenaho Oy
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

LIITE

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 7) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen);
 - 8) kunnan jäsenellä;
 - 9) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
 - 10) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
 - 11) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
 - 12) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava liitteineen** valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

Sähköinen asiointipalvelu:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Sähköposti:

vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelin:

029 56 42780

Faksi:

029 56 42760

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15.

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää** tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. **Valitusaika päättyy 15.6.2020.**

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta;
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksena tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksun perimättä jättämisestä on säädetty erikseen (Tuomioistuinlaki, 1455/2015).

YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTAPOOLIN SÄHKÖN KILPAILUTUS

TEKLA 12 §

Ylivieskan seutukunnan kuntapooli (Ylivieska, Kalajoki, Alavieska ja Merijärvi) ovat kilpailuttaneet kuntien ja niiden tytäryhtiöiden sähkön-hankinnan ajalle 1.1.2021-31.12.2022.

Päätöksen sähköntoimittajasta tekee jokainen kunta itsenäisesti. Optiot vuosille 2023 ja 2024 ovat vuoden kerrallaan. Optioiden käytöstä pääte-tään sopimuskauden aikana.

Tarjouspyyntö on ollut 18.02-20.03.2020 Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjouksen määräaikaan mennessä antaneet:

Oy Turku Energia Ab
KSS Energia Oy
Oy Herrfors Ab
Helen Oy
Energia Myynti Suomi Oy
Kokkolan Energia Oy
Nordic Green Energy

Edullisimman tarjouksen vertailuhinnan antoi Helen Oy.

LIITTEET

-tarjouspyyntö
-tarjousten avauspöytäkirja
-tarjousvertailu

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle valittavaksi sähköntoimit-tajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Helen Oy:n ajalle: 1.1.2021-31.12.2022.

Päätös:

Hyväksytään

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

TEKLA 13 §

Lautakunta keskusteli kokouksen jälkeen seuraavista asioista:

- vesilaitoksen liittymis- ja sopimusehtojen päivittäminen.
- häiritsevistä autoilusta keskustan alueella ilta- ja yöaikaan.
- Lahdenlammen uimapaikan kunnostus.
- kunnan tämän vuoden investoinnit.